



VIVEROS ALCOSSEBRE, S.L.

Crta. CV-142 KM. 2 – 12579 ALCOSSEBRE

E-mail : info@viverosalcossebre.es

www.viverosalcossebre.es

TEL 964 414 923

***Para consultar dosis u otra información más detallada
solicite los servicios técnicos de nuestro Centro de Jardinería***



**LOS 10 PASOS PARA INSTALAR UN JARDIN
CON PLANTAS + ARIDOS**



LOS 10 PASOS PARA INSTALAR UN JARDIN CON PLANTAS Y ARIDOS

La primera tarea es asegurarnos que el suelo donde vayamos a plantar tenga como mínimo una profundidad de 20 cm de Tierra Vegetal cultivable; y que esta tierra no sea excesivamente arcillosa o pesada, drenando con facilidad.

1.- HERBICIDA

Es posible que el suelo almacene semillas de hierbas no deseadas por lo que regamos durante unos días con manguera y observamos su aparición. En caso de que así sea aplicamos el herbicida total GLIFOCAL y dejamos 15 días.

3.- ENMIENDAS

Aportamos Enmienda Orgánica con HUMUS (100 grs/m²) + SUSTRATO UNIVERSAL (5 Lt/m²) para mejorar el suelo. Como abonado de fondo aportamos FERTILIZANTE MINERAL N-P-K (50 grs/m²). Aunque no plantemos en toda la superficie tenemos toda la tierra mejorada para futuras plantaciones.

4.- PREPARACION DEL TERRENO

Cavamos el suelo manualmente o con motocultor. A continuación nivelamos con rastrillo, eliminando las piedras, raíces, plásticos, etc. Finalmente pasamos el rulo por toda la superficie.

5.- COLOCACION DE MALLA ANTIHIERBA

Instalamos la malla por toda la superficie del jardín, fijándola con piquetas de plástico o de alambre.

6.- PLANTACIÓN

Distribuimos las plantas por el jardín teniendo en cuenta tamaños de cada una, estética de posición, etc. Realizamos agujero en la malla y hacemos hoyo un 50 % mayor del tamaño de la maceta. Plantamos rellenando el resto con mezcla de SUSTRATO UNIVERSAL + HUMUS.

7.- INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO

Fijamos las tuberías portagoteros por encima de la malla teniendo en cuenta las necesidades hídricas de cada especie.

8.- LIMPIEZA

Limpiamos toda la superficie de la malla con escoba o soplador. Tensamos bien la malla si alguna piqueta se ha desplazado.

9.- ARIDOS

Cubrimos toda la malla con el árido o corteza de pino seleccionado. Para granulometrías pequeñas es suficiente con 2 sacos/m², para tamaños mayores es posible hasta 3 sacos/m² para cubrir perfectamente toda la malla.

10.- PRIMEROS RIEGOS

Aunque tengamos instalado el sistema de riego por goteo, durante los primeros días debemos regar con manguera para alcanzar un alto grado de humedad en todo el cepellón.